

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

आ०सं०-प्र०-7/विविध (कार०) -155/2018-

/पटना, दिनांक-.....

आदेश

1. पथ प्रमंडल, पुर्णियाँ अन्तर्गत CMBD योजना अन्तर्गत धमदाहा-वनमनखी पथ के कि०मी० 0 से 22.50 तक के उन्नयन कार्य वर्ष 2014-15 के एकरारनामा संख्या-03CMBD/2015-16 के द्वारा कार्य का आवंटन संवेदक मेसर्स सीमांचल कन्सट्रक्शन, आश्रम रोड, वार्ड नं०-14, अररिया, पिन-854311 को किया गया।

2. उपर्युक्त कार्य की जाँच उड़नदस्ता प्रमण्डल सं०-4, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से दिनांक-21.10.2016 को की गयी, नमूनों की जाँच TTRI पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा करायी गयी। निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-04 अनु० दिनांक-02.01.2017 के द्वारा विषयांकित कार्य के अंतिम गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। दिनांक-15.05.2018 को सम्पन्न विभागीय तकनीकी समिति की बैठक में संवेदक के विरुद्ध निम्न आरोप गठित किया गया :-

(i) पथ कार्य के बगल के फ्लैक में मिट्टी कार्य नहीं किये जाने के कारण अधिकांश भाग में असुरक्षित Edge Drop पाया गया।

(ii) पथ के कि०मी० 5.500 के मध्य भाग में खोदे गये पिट में GSB के परत में पुराने Bituminous Mix के अवशेष पाये गये।

(iii) पथ के कि०मी० 6 में कराये गये GSB परत की औसत मुटाई 115mm पायी गई जबकि प्रावधान 125mm है।

(iv) पथ के कि०मी० 6 में कराये गये WMM कार्य में EI+FI का औसत मान 41.29% पायी गई, जो टॉलरेन्स लिमिट से अधिक है।

3. विभागीय तकनीकी समिति द्वारा उक्त गठित आरोप के आलोक में संवेदक से विषयांकित कार्य में बरती गयी अनियमितता हेतु स्पष्टीकरण की मांग विभागीय पत्रांक-4966 (ई०) दिनांक-19.07.2018 द्वारा किया गया कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 एवं एकरारनामा के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई की जाय। संवेदक द्वारा अपने पत्रांक- शून्य, दिनांक- 08.08.2018 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जो समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं है।

4. अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11 (क) (ii) एवं विभागीय ज्ञापांक-4104 (ई०) दिनांक-28.10.2009 के प्रावधानों के आलोक में संवेदक मेसर्स सीमांचल कन्सट्रक्शन, आश्रम रोड, वार्ड नं०-14, अररिया, पिन-854311 (निबंधन संख्या- अ०प्र०-श्रेणी-1(एक)-90/2007पथ) को अगले 1 (एक) वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।

ह०/-

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

क०पृ०उ०

ज्ञापांक— प्र०-7/विविध (कार्र०) —155/2018—

/पटना, दिनांक.....

Speed Post

प्रतिलिपि :- मेसर्स सीमांचल कन्सट्रक्शन, आश्रम रोड, वार्ड नं०-14, अररिया, पिन-854311 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त

-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक— प्र०-7/विविध (कार्र०) —155/2018—

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-/-

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त

-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक— प्र०-7/विविध (कार्र०) —155/2018--

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता पथ प्रमंडल सं०-4, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त

-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक— प्र०-7/विविध (कार्र०) —155/2018—

1396(६)/पटना, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/2/19

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त

-सह-विशेष सचिव

Mr. Sinha
स.अ.नि.
upload it
18.2.19
IT Manager
Caruixart
26/2/19

अभियंता
13/02/19