पटना-बख्तियारपुर फोरलेन से जुड़ेगा कल्याण बिगहा गांव

बख्तियारपुर

बख्तियारपुर | संवाद सूत्र

बख्तियारपुर-पटना फोरलेन से सीधे कल्याण बिगहा को जोड़ने वाले टू लेन पथ के निर्माण के लिए टेंडर निकाल दिया गया है। अगले माह से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस पर 47 करोड़ 64 लाख 64 हजार रुपये खर्च किये जाएंगे। 7.48 किलोमीटर लंबी यह सड़क 5.5 मीटर चौड़ी होगी। कालीकरण समेत पूरी सड़क की चौड़ाई 9 मीटर होगी। कालीकरण के दोनों ओर के फ्लैंक को भी पत्थरों से मजबूत बनाया जाएगा ताकि तेज बारिश अथवा बाढ़ के दौरान इसे कम से कम क्षति हो। हालांकि बाढ़ का अधिक पानी आने वाले स्थानों पर फ्लैंक के साथ ही भरी गयी मिट्टी पर भी बोल्डर (पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े) रखे जाने हैं। इसके निर्माण के लिए टेंडर भी निकाला जा चुका है। अगले माह से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस सड़क के बनने से बख्तियारपुर के रबाईच से कल्याण बिगहा के साथ ही नंदा बिगहा, बिरजू मिल्की व चखामिंद फोरलेन से सीधे जुड़ जाएंगे।

बनेगा विकल्प

बिहारशरीफ से बख्तियारपुर की 30 किलोमीटर दूरी के बीच कई विकल्प हैं। लेकिन, हरनौत से बख्तियारपुर के बीच की 13 किलोमीटर की दूरी के बीच कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर किसी वजह से इस बीच जाम लग जाये तो बख्तियारपुर जाने वाले को एनएच-431 के माध्यम से फतुहा अथवा बाढ़ होकर बख्तियारपुर जाना पड़ता है। इसके बन जाने से हरनौत पेट्रोल पम्प के पास से सीधे कल्याण बिगहा होते हुए बख्तियारपुर पहुंचा जा सकेगा।

5.5

मीटर चौड़ा व 7.48 किमी होगा लंबा, टेंडर निकला, अगले माह शुरू होगा निर्माण कार्य

जमीन खरीद पर 16 करोड़

बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी (बीआरआरडीए) के माध्यम से बनने वाली इस सड़क के लिए 31.4 एकड़ जमीन की खरीद की जानी है। इस पर 16 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे।

> कल्याण बिगहा से फोरलेन सड़क को जोड़ने के लिए 5.5 मीटर चौड़ी नई सड़क बनाने के लिए टेंडर निकाल दिया गया है। अगले माह से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
>
> –संजय सिन्हा, एजीक्यूटिव इंजीनियर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना

दो बड़े पुलों का होगा निर्माण

कल्याण बिगहा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 40 मीटर तो तीसरे-चौथे किलोमीटर के बीच 80 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। इसके साथ ही 23 छोटे-बड़े पुल बनाने की योजना का प्रावधान डीपीआर में किया गया है। तीन स्थानों पर ह्यूम पाइप वाला पुल भी बनाये जाने हैं। दोनों बड़े पुल 7.5 मीटर चौड़े होंगे।

आंकड़े की नजर में पथ

- जुड़ने वाले गांव/शहर : कल्याण बिगहा, नंदा बिगहा, बिरजूमिल्की, चखामिंद, रबाईच
- रोड की कुल लंबाई: 7.48 किमी
- निर्माण लागत: 47 करोड़ 64 लाख 64 हजार
- भूमि अधिग्रहण: 31.4 एकड़
- भूमि अधिग्रहण पर खर्च: 16 करोड़ 80 लाख
- बड़े पुल: 02
- ह्यूमपाइप कल्वर्ट: 03
- सड़क की कुल ऊपरी चौड़ाई: 9 मीटर
- सड़क की सतह की चौड़ाई : 21 मीटर
- 10.5 साल तक सड़क का मरम्मत खर्च : 1.18 करोड़