गांधी सेतु के पाया सात तक लगा स्पैन, काम में आई तेजी

हाजीपुर | हिन्दुस्तान संवाददाता

महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार का कार्य तेजी से हो रहा है। आम लोगों को अब काम दिखने लगा है। पीलर कैप तोड़ने व पीलर ढालने के बाद स्पैन लगना शुरू हो गया है। स्पैन पाया नंबर 7-8 तक लगाया जा चुका है। स्पैन लगाने का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि स्पैन लगाने के बाद उसपर जल्द ही प्लेट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी ड्राई लैंड पर बने पीलरों पर स्पैन लगाने का काम जल्द से जल्द किया जा रहा है। ताकि बाढ़ के पहले तक स्पैन लगाने का काम समाप्त हो जाए।

एफकांस के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर नवनीत वर्द्धन ने बताया कि एक पीलर पर स्पैन फीट करने के बाद उसे कसने में पांच दिन का समय लग जाता है। स्पैन लगाने का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। दिन के साथ-साथ रात में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तीन नंबर से स्पैन लगाने के साथ-साथ पाया नंबर 29 के आगे के पाए तोड़ने का काम शुरू है। काम धीमी गति से न हो, इसके लिए एक तरफ तोड़ने, दूसरे पीलर को ढालने व उसपर बेस बनाकर स्पैन लगाने का काम साथ-साथ किया जा रहा है। स्पैन लगाने से पहले उसकी कंपनी के साइट ऑफिस पर स्टील को मेजरमेंट कर भेजा जा रहा है।

जीर्णोद्धार

- एक स्पैन लगाने में लग रहा पांच दिन का समय, जल्द ही प्लेट बिछाने का काम होगा
- पाया नंबर 29 के आगे तोड़ने का काम शुरू, पुल पर दिन-रात हो रहा काम

स्पैन लगने के बाद गांधी सेतु का स्वरूप बदला

अभी मात्र सात नंबर पाया तक ही स्पैन लगा है लेकिन गांधी सेतु से गुजरने वाले यात्रियों के अनुसार गांधी सेतु का स्वरूप बदलता दिख रहा है। लोग अब कहने लगे हैं कि स्पैन लगने से पुल आकर्षक दिख रहा है। दिन- रात काम चलने के कारण लोगों को उम्मीद है कि यह समय सीमा के तहत काम पूरा हो जाएगा।